


PRZEKRÓJ A-A




OZNACZENIA:

S2 - ściana kolankowa	2x12,5mm	2x płyta gk ogień plus na ruszcie stalowym
		ściana istniejąca

D1 - przekrój dachu		
		folia paroprzepuszczalna
	20cm	wełna mineralna
	5cm	wełna mineralna
		folia paroizolacyjna
2x12,5mm	2x płyta gk ogień plus na ruszcie stalowym	

P1 - podłoga		
		panele winylowe, drewnopodobne, kol. jasnopopiełaty
	7cm	wylewka betonowa
		folia budowlana
10cm	styropian	
		istniejący strop

PRZEKRÓJ B-B



STUDIO PROJEKTOWE S.C. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury ul.Rynek 12, 34-300 Żywiec tel. 033 867 45 94		STUDIO PROJEKTOWE S.C. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury ul.Rynek 12, 34-300 Żywiec tel. 033 867 45 94	
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek upr. nr 62/98/BB	Temat projektu: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA SALE PROJEKCYJNĄ Z BIBLIOTEKĄ PRZY OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM W Sopotni WIELKIEJ	Adres inwestycji: Sopotnia Wielka, dz.nr 3317, 3324/1, 3325/1	Investor: STOWARZYSZENIE POLARIS-OPP 34-340 Jelesnia, Sopotnia Wielka 174
Branża: architektura	Data: październik 2016	Rysunek nr A/02	PROJEKT BUDOWLANY
Faza: projekt budowlany	Skala: 1 : 50	Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A i B-B	